

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** Servizio di decespugliamento di scarpate e taglio erba su banchine stradali – annualità 2018 e 2019

**COMMITTENTE:** Comune di Serravalle scrivia

Serravalle Scrivia, 09/04/2018

**IL TECNICO**

| Num.Ord.<br>TARIFFA    | DESIGNAZIONE DEI LAVORI  | DIMENSIONI |         |       |        | Quantità  | IMPORTI  |           |
|------------------------|--|------------|---------|-------|--------|-----------|----------|-----------|
|                        |  | par.ug.    | lung.   | larg. | H/peso |           | unitario | TOTALE    |
|                        | <b>RIPORTO</b>   |            |         |       |        |           |          |           |
|                        | <b>LAVORI A MISURA</b>   |            |         |       |        |           |          |           |
|                        | <b>scarpate e banchine stradali (Cat 1)</b>  |            |         |       |        |           |          |           |
| 1<br>P06<br>06/04/2018 | Taglio erba su banchine stradali senza raccolta con trattrice munita di braccio idraulico ed attrezzo trinciatore-sfibratore della larghezza di lavoro di 0.8-1.2 m e completamento manuale del taglio ove occorra, compresa pulizia della sede stradale |            |         |       |        |           |          |           |
|                        | via fabbriche  | 2,00       | 3000,00 | 1,000 |        | 6'000,00  |          |           |
|                        | via gambarato  | 2,00       | 1050,00 | 1,000 |        | 2'100,00  |          |           |
|                        | via montespineto   | 2,00       | 2400,00 | 1,000 |        | 4'800,00  |          |           |
|                        | via vecchia vignole  | 2,00       | 550,00  | 1,000 |        | 1'100,00  |          |           |
|                        | strada marana  | 2,00       | 550,00  | 1,000 |        | 1'100,00  |          |           |
|                        | via montei   | 2,00       | 1750,00 | 1,000 |        | 3'500,00  |          |           |
|                        | strada napoleonica   | 2,00       | 1400,00 | 1,000 |        | 2'800,00  |          |           |
|                        | salita cappellezza   | 2,00       | 700,00  | 1,000 |        | 1'400,00  |          |           |
|                        | crenna inferiore   | 2,00       | 700,00  | 1,000 |        | 1'400,00  |          |           |
|                        | crenna superiore   | 2,00       | 200,00  | 1,000 |        | 400,00    |          |           |
|                        | costiera bicocca   | 2,00       | 1250,00 | 1,000 |        | 2'500,00  |          |           |
|                        | via fabbriche (vecchia cassano)  | 2,00       | 2800,00 | 1,000 |        | 5'600,00  |          |           |
|                        | accesso area archeologica  | 2,00       | 500,00  | 1,000 |        | 1'000,00  |          |           |
|                        | via moriassi   | 2,00       | 700,00  | 1,000 |        | 1'400,00  |          |           |
|                        | via santo varni  | 2,00       | 400,00  | 1,000 |        | 800,00    |          |           |
|                        | via cassano  | 2,00       | 900,00  | 1,000 |        | 1'800,00  |          |           |
|                        | via novi   | 2,00       | 450,00  | 1,000 |        | 900,00    |          |           |
|                        | SOMMANO m2   |            |         |       |        | 38'600,00 | 0,12     | 4'632,00  |
| 2<br>P02<br>06/04/2018 | Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore Senza rimozione dei materiali di risulta  |            |         |       |        |           |          |           |
|                        | via garibaldi  | 2,00       | 200,00  | 2,500 |        | 1'000,00  |          |           |
|                        | via fabbriche  | 2,00       | 300,00  | 2,500 |        | 1'500,00  |          |           |
|                        | via gambarato  | 2,00       | 500,00  | 2,500 |        | 2'500,00  |          |           |
|                        | via montespineto   | 2,00       | 1400,00 | 2,500 |        | 7'000,00  |          |           |
|                        | via vecchia vignole  | 2,00       | 750,00  | 2,500 |        | 3'750,00  |          |           |
|                        | strada marana  | 2,00       | 100,00  | 2,500 |        | 500,00    |          |           |
|                        | via montei   | 2,00       | 400,00  | 2,500 |        | 2'000,00  |          |           |
|                        | via de gasperi   | 2,00       | 50,00   | 2,500 |        | 250,00    |          |           |
|                        | salita cappellezza   | 2,00       | 200,00  | 2,500 |        | 1'000,00  |          |           |
|                        | crenna superiore   | 2,00       | 200,00  | 2,500 |        | 1'000,00  |          |           |
|                        | via moriassi   | 2,00       | 200,00  | 2,500 |        | 1'000,00  |          |           |
|                        | costiera bicocca   | 2,00       | 600,00  | 2,500 |        | 3'000,00  |          |           |
|                        | via monterotondo   | 2,00       | 150,00  | 2,500 |        | 750,00    |          |           |
|                        | SOMMANO m2   |            |         |       |        | 25'250,00 | 0,36     | 9'090,00  |
|                        | Parziale scarpate e banchine stradali (Cat 1) euro   |            |         |       |        |           |          | 13'722,00 |
|                        | <b>scarpate fluviali e fossi (Cat 2)</b>   |            |         |       |        |           |          |           |
| 3<br>P02<br>09/04/2018 | Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore Senza rimozione dei materiali di risulta  |            |         |       |        |           |          |           |
|                        | rio negraro - tratto a valle del ponte di via fabbriche  |            | 250,00  | 6,000 |        | 1'500,00  |          |           |
|                        | SOMMANO m2   |            |         |       |        | 1'500,00  | 0,36     | 540,00    |
| 4<br>P04<br>09/04/2018 | Decespugliamento di scarpate stradali o fluviali invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti, eseguito con attrezzatura manuale, meccanica o meno (motosega, decespugliatore, falce) Senza rimozione dei materiali di risulta                             |            |         |       |        |           |          |           |
|                        | rio negraro - tratto a monte del ponte di via fabbriche  |            | 450,00  | 6,000 |        | 2'700,00  |          |           |
|                        | roggia del gambarato   |            | 500,00  | 3,000 |        | 1'500,00  |          |           |
|                        | rio negraro e fossi terreno comunale in loc. Cà del Sole   |            | 600,00  | 2,500 |        | 1'500,00  |          |           |
|                        | SOMMANO m2   |            |         |       |        | 5'700,00  | 0,50     | 2'850,00  |
|                        | <b>A RIPORTARE</b>   |            |         |       |        |           |          | 17'112,00 |

