

Comune di Serravalle Scrivia
Servizio Tecnico - Lavori Pubblici

*Istituto Comprensivo
Serravalle Scrivia (AL) - Via San Rocco n.1
Scuola Materna e Asilo Nido
Serravalle Scrivia (AL) - Via Abbazia n.39-41
Comando Polizia Municipale
Serravalle Scrivia (AL) - Via Berthoud n.102*

COMPUTO METRICO
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE

LOTTO II - ISTITUTO COMPRENSIVO
ILLUMINAZIONE LABORATORI E SPAZI COMUNI

<i>rif</i>	<i>descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Q.tà</i>
a.00	LOTTO II – Istituto comprensivo		
a.01	fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione a plafone a LED marca Performance iN Lighting mod. SL629 AB PRISM (art.3103332) 52W, corpo in lamiera d'acciaio, testate in alluminio pressofuso, copertura prismatica, indice di resa cromatica Ra>90, UGR<19, comprensivo dello smontaggio e lo smaltimento dell'apparecchio preesistente, di cablaggi, accessori e materiali di consumo (<i>cfr. Tavole di Progetto</i>)		
	<i>Piano primo</i>	<i>Cad</i>	<i>12</i>
a.02	fornitura e posa in opera di sistema di illuminazione a sospensione a singola emissione a LED marca Linea Light mod. Rollip35_MP , corpo in alluminio, diffusore opalino, indice di resa cromatica Ra>80, comprensivo dello smontaggio e lo smaltimento dell'apparecchio preesistente, di cablaggi, accessori e materiali di consumo (<i>cfr. Tavole di Progetto</i>)		
	<i>Elemento lineare – Piano primo</i>	<i>Cad</i>	<i>60</i>
	<i>Curva – Piano primo</i>	<i>Cad</i>	<i>6</i>
	<i>Sospensione – Piano primo</i>	<i>Cad</i>	<i>66</i>
	<i>Alimentazione – Piano primo</i>	<i>Cad</i>	<i>5</i>
	<i>Coppia di testate – Piano primo</i>	<i>Cad</i>	<i>5</i>
	<i>Elemento lineare – Piano secondo</i>	<i>Cad</i>	<i>85</i>
	<i>Curva – Piano secondo</i>	<i>Cad</i>	<i>6</i>
	<i>Sospensione – Piano secondo</i>	<i>Cad</i>	<i>91</i>
	<i>Alimentazione – Piano secondo</i>	<i>Cad</i>	<i>7</i>
	<i>Coppia di testate – Piano secondo</i>	<i>Cad</i>	<i>7</i>
	<i>Elemento lineare – Piano terzo</i>	<i>Cad</i>	<i>5</i>
	<i>Sospensione – Piano terzo</i>	<i>Cad</i>	<i>5</i>
	<i>Alimentazione – Piano terzo</i>	<i>Cad</i>	<i>1</i>
	<i>Coppia di testate – Piano terzo</i>	<i>Cad</i>	<i>1</i>
a.03	fornitura e posa in opera di sistema di illuminazione a sospensione a singola emissione a LED marca Linea Light mod. High Protection , corpo in alluminio, diffusore in policarbonato, indice di resa cromatica Ra>90, comprensivo dello smontaggio e lo smaltimento dell'apparecchio preesistente, di cablaggi, accessori e materiali di consumo (<i>cfr. Tavole di Progetto</i>)		
	<i>Elemento lineare – Piano terzo</i>	<i>Cad</i>	<i>44</i>
	<i>Giunto per sospensione – Piano terzo</i>	<i>Cad</i>	<i>36</i>
	<i>Sospensione – Piano terzo</i>	<i>Cad</i>	<i>36</i>
	<i>Alimentazione – Piano terzo</i>	<i>Cad</i>	<i>8</i>
a.07	fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione a plafone IP65 a LED marca Performance iN Lighting mod. Norma+ 120 45W, corpo in policarbonato, testate in tecnopolimero, comprensivo dello smontaggio e lo smaltimento dell'apparecchio preesistente, di cablaggi, accessori e materiali di consumo (<i>cfr. Tavole di Progetto</i>)		
	<i>Piano terra</i>	<i>Cad</i>	<i>7</i>

Il Responsabile del Procedimento
(ing. Federico Fontana)